

**CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Zakres robót elektrycznych do wykonania w modernizowanym budynku

- wymiana wszystkich kabli elektrycznych - 340 mb
- wykonanie nowego oświetlenia.- 38 szt
- wymiana gniazd i wyłączników oświetleniowych. - 25 szt
- wymiana zasilających tablic elektrycznych ( TG - 1 : piętrowe - 3 )
- wykonanie instalacji internetowej w sali komputerowej i dzwonekowej  
( względnie inst. kontroli dostępu )

**Przedmiar**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>kod CPV 45310000-3</b>	<b>POMIESZCZENIA - PARTER</b>			
1 d.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		220	m	220,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,00</b>
2 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		35	szt.	35,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
3 d.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych	szt.		
		18	szt.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
5 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		120	m	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
6 d.1	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
		0,3	m3	0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
7 d.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurowe o śr. do 25 mm	m		
		130	m	130,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,00</b>
8 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		120	m	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,00</b>
8' d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 p.t.	m		
		250	m	250,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>250,00</b>
9 d.1	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 5 x 4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		45	m	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
10 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		45	szt.	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
11 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		45	szt.	45,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,00</b>
12 d.1	KNNR 5 0306-04	Łącznik krzyżowy	szt.		